

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Sala gimnastyczna				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR-W 4-01 d.1. 0545-08 1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	35,400		
2	KNR-W 4-03 d.1. 0706-01 1	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - wymiana na pręt o8	m	96,400		
3	KNR-W 4-03 d.1. 0702-07 1	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik	szt.	20,000		
4	KNR-W 4-03 d.1. 0701-05 1	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z betonu	szt.	68,000		
5	KNR-W 4-01 d.1. 0545-04 1	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,000		
6	KNR-W 4-01 d.1. 0545-06 1	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,000		
7	KNR-W 4-02 d.1. 40206-01 1	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 mm	szt.	13,000		
1.2		Roboty pokrywcze				
8	KNR 0-22 d.1. 0528-01 2	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²	264,000		
9	KNR 9-14 d.1. 0101-02 2	Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą termozgrzewalną gr. 5.2 mm SBS	m ²	264,000		
10	KNR 9-14 d.1. 0301-02 2	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m ² obrabianej powierzchni wykonane papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm	m ²	27,600		
11	KNR-W 2-17 d.1. 0144-01 z.o. 2 3.3. 9902	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane	szt.	2,000		
12	KNR-W 2-17 d.1. 0144-01 z.o. 2 3.3. 9902 analogia	Montaż systemowych odpowietrzników połaci dachowych	szt.	11,000		
13	kalkulacja d.1. własna 2	Montaż klinów z wełny mineralnej	m	46,000		
14	KNR-W 2-02 d.1. 0514-02 2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm	m ²	45,720		
15	KNR-W 2-02 d.1. 0519-04 2	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm	m	24,000		
16	KNR-W 2-02 d.1. 0526-03 2	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm	m	12,000		
2		Budynek pomocniczy 1				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Roboty rozbiórkowe				
17 d.2. 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3,934		
18 d.2. 1	KNR-W 4-01 0545-04 analogia	Rozebranie rynny z tworzyw sztucznych nie nadających się do użytku	m	11,240		
19 d.2. 1	KNR-W 4-01 0545-06 analogia	Rozebranie rury spustowej z tworzyw sztucznych nie nadających się do użytku	m	3,000		
2.2		Roboty pokrywcze i uzupełniające				
20 d.2. 2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm	m	11,240		
21 d.2. 2	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm	m	3,000		
22 d.2. 2	KNR 9-12 0302-01 analogia	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym wykonywane płytami z wełny mineralnej (MONROCK MAX E+ HARDROCK MAX) wraz z mocowaniem mechanicznym płyt do podłoża min. 4 łączniki teleskopowe na 1m ² (grubość ocieplenia 15 cm)	m ²	67,440		
23 d.2. 2	KNR 9-14 0102-01	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap powierzchniowego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat)	m ²	67,440		
24 d.2. 2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm	m ²	12,159		
25 d.2. 2	KNR-W 2-02 0514-03 analogia	Krawędzie okapu - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm	m ²	6,744		
26 d.2. 2	KNR-W 2-02 0406-01	Konstrukcja wzmacniająca okapu - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej mocowana mechanicznie do podłoża	m ³ drew.	0,144		
27 d.2. 2	KNR 0-21 4005-13	Belki czołowe o szer. do 260 mm	mb	11,240		
28 d.2. 2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²	13,800		
29 d.2. 2	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m ²	13,800		
30 d.2. 2	KNR 9-14 0301-02	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m ² obrabianej powierzchni wykonane papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - kominki wentylacyjne	m ²	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31	KNR-W 2-02 d.2. 0410-01 2	Deskowanie okapu deskami struganymi P+W gr. 19mm	m ²	2,248		
3		Budynek pomocniczy 2				
3.1		Roboty rozbiórkowe				
32	KNR-W 4-01 d.3. 0545-08 1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	5,229		
33	KNR-W 4-03 d.3. 0706-01 1	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - wymiana na pręt o8	m	15,440		
34	KNR-W 4-03 d.3. 0702-07 1	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepek	szt.	10,000		
35	KNR-W 4-02 d.3. 40206-01 1	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 mm	szt.	13,000		
36	KNR-W 4-01 d.3. 0545-03 1	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	18,330		
37	KNR-W 4-01 d.3. 0545-05 1	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	9,000		
3.2		Roboty pokrywcze i uzupełniające				
38	KNR 9-12 d.3. 0302-01 2 analogia	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym wykonywane płytami z wełny mineralnej (MONROCK MAX E+ HARDROCK MAX) wraz z mocowaniem mechanicznym płyt do podłoża min. 4 łączniki teleskopowe na 1m ² (grubość ocieplenia 15 cm)	m ²	134,340		
39	KNR 9-14 d.3. 0102-01 2	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat)	m ²	134,340		
40	KNR-W 2-02 d.3. 0514-02 2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm	m ²	14,151		
41	KNR-W 2-02 d.3. 0514-03 2 analogia	Krawędzie okapu - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm	m ²	9,165		
42	KNR-W 2-02 d.3. 0406-01 2	Konstrukcja wzmacniająca okapu - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej mocowana mechanicznie do podłoża	m ³ drew.	0,274		
43	KNR 0-21 d.3. 4005-13 2	Belki czołowe o szer. do 260 mm	mb	18,330		
44	KNR 9-14 d.3. 0301-02 2	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m ² obrabianej powierzchni wykonane papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - kominki wentylacyjne	m ²	4,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.3. 2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie okapu deskami struganymi P+W gr. 19mm	m ²	3,666		
46 d.3. 2	KNR-W 2-17 0144-01 z.o. 3.3. 9902 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych	szt.	8,000		
47 d.3. 2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż zdemontowanej rynny M=0	m	18,330		
48 d.3. 2	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż zdemontowanej rury M=0	m	3,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: